

**Техническая спецификация**  
**на услуги по разработке проектно-сметной документации**  
**на капитальный ремонт здания врачебной амбулатории с. Заря**

Услуга, связанная с разработкой проектно-сметной документации должна соответствовать нормам утвержденным приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24.02.2015 г. № 127 и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 г. № 165.

Услуга должны включать все затраты, связанные с исполнением данной услуги.

Предельные объемы услуг, передаваемые субподрядчикам (соисполнителям), не могут превышать две трети объема оказываемых услуг.

Поставщик должен оказать заказчику помощь при подаче проектно-сметной документации на «Госэкспертизу».

Оплата будет производиться после прохождения проектно-сметной документацией «Госэкспертизы».

Адрес заказчика и планируемые объемы:

Заказчик – КГКП «Поликлиника Павлодарского района».

Павлодарский район, врачебная амбулатория с. Заря.

Содержание капитального ремонта

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во*
1	Демонтаж деревянных окон, размер 1,4x1,2м	шт.	13
2	Установка пластиковых окон, размер 1,4x1,2м	шт.	13
3	Демонтаж линолеума	м <sup>2</sup>	250
4	Демонтаж кафеля	м <sup>2</sup>	20
5	Укладка кафеля	м <sup>2</sup>	70
6	Укладка линолеума	м <sup>2</sup>	200
7	Демонтаж унитаза	шт.	1
8	Установка унитаза	шт.	1
9	Демонтаж умывальника	шт.	10
10	Установка умывальника	шт.	10
11	Демонтаж покрытия потолков	м <sup>2</sup>	270
12	Выравнивание, побелка потолков	м <sup>2</sup>	270
13	Демонтаж входной металлической двери, размер 1,5x2,1	шт.	1
14	Установка входной металлической двери, размер 1,5x2,1	шт.	1
15	Демонтаж трубы (водоснабжение)	м	40
16	Прокладка трубы Ø20	м	50

17	Демонтаж трубы (канализация)	м	35
18	Прокладка трубы Ø50	м	10
19	Прокладка трубы Ø100	м	30
20	Демонтаж забора	м	100
21	Установка забора	м	100
22	Демонтаж декоративных панелей	м <sup>2</sup>	128
23	Выравнивание, побелка/покраска стен в кабинетах	м <sup>2</sup>	300
24	Демонтаж деревянных дверей	шт.	17
25	Монтаж деревянных дверей	м <sup>2</sup>	17
26	Установка септика	шт.	1
27	Демонтаж покрытия фасада здания	м <sup>2</sup>	70
28	Выравнивание, побелка/покраска стен фасада	м <sup>2</sup>	70
29	Демонтаж покрытия кровли	м <sup>2</sup>	250
30	Монтаж покрытия кровли	м <sup>2</sup>	250
31	Демонтаж электропроводки	м	70
32	Монтаж электропроводки	м	70
33	Демонтаж системы отопления	м	80
34	Монтаж системы отопления	м	80
35	Укладка брусчатки на территории	м <sup>2</sup>	40
36	Установка пандуса	шт.	1
37	Замена радиаторов отопления	шт.	20 (8-ми секционные)
38	Замена плинтусов и порогов	м	*
39	Замена уличного туалета	шт.	1

\* - Объемы уточнить при составлении ПСД

Согласовать все проектные решения с ответственными лицами на месте. Окончательный объем и состав работ согласовывается с заказчиком.

Главный врач



Каирбаева Г.М.

