

**Техническая спецификация
на услуги по разработке проектно-сметной документации
на капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.
Шакат**

Услуга, связанная с разработкой проектно-сметной документации должна соответствовать нормам утвержденным приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24.02.2015 г. № 127 и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 г. № 165.

Услуга должны включать все затраты, связанные с исполнением данной услуги.

Предельные объемы услуг, передаваемые субподрядчикам (соисполнителям), не могут превышать две трети объема оказываемых услуг.

Поставщик должен оказать заказчику помощь при подаче проектно-сметной документации на «Госэкспертизу».

Оплата будет производиться после прохождения проектно-сметной документацией «Госэкспертизы».

Адрес заказчика и планируемые объемы:

Заказчик – КГКП «Поликлиника Павлодарского района».

Павлодарский район, фельдшерско-акушерский пункт с. Шакат.

Содержание капитального ремонта

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во*
1	Демонтаж деревянных окон, размер 1,4x1,2м	шт.	11
2	Установка пластиковых окон, размер 1,4x1,2м	шт.	11
3	Демонтаж линолеума	м ²	60
4	Демонтаж кафеля	м ²	63,5
5	Укладка кафеля	м ²	120
6	Демонтаж регистров Ø80	м	18
7	Установка чугунных батарей	секция	60
8	Демонтаж унитаза	шт.	1
9	Установка унитаза	шт.	1
10	Демонтаж умывальника	шт.	10
11	Установка умывальника	шт.	10
12	Демонтаж покрытия потолков	м ²	120
13	Выравнивание, побелка потолков	м ²	120
14	Демонтаж входной металлической двери, размер 1,5x2,1	шт.	1
15	Установка входной металлической двери, размер 1,5x2,1 утепленный	шт.	1

16	Демонтаж трубы (водоснабжение)	м	40
17	Прокладка трубы Ø20	м	50
18	Демонтаж трубы (канализация)	м	35
19	Прокладка трубы Ø50	м	10
20	Прокладка трубы Ø100	м	30
21	Демонтаж забора	м	50
22	Установка забора	м	50
23	Частичный демонтаж цементной стяжки, толщ. 50мм, кирпичной кладки (крыльцо)	м ²	2,3длина 1,30ширин а
24	Частичный монтаж цементной стяжки, толщ. 50мм, кирпичной кладки (крыльцо)	м ²	2,3длина 1,30ширин а
25	Демонтаж деревянных ограждения пристройки (углярка)	м ²	30
26	Монтаж деревянных ограждения пристройки	м ²	30
27	Демонтаж штукатурки в помещении котельной	шт	6
28	Штукатурка и побелка в помещении котельной	м ²	16
29	Кирпичная кладка	м ²	40
30	Демонтаж системы отопления	м ²	15
31	Монтаж системы отопления	м	80
32	Укладка брусчатки	м	80
33	Установка пандуса	м ²	40
34	Побелка в помещении котельной	шт.	1
35	Установка септика	м ²	154,2
		шт.	1

* - Объемы уточнить при составлении ПСД

Согласовать все проектные решения с ответственными лицами на месте. Окончательный объем и состав работ согласовывается с заказчиком.

Главный врач

Каирбаева Г.М.

